

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานสอง ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๓,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๓๔,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณัฐกรณ์ ชาลี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายนิเวศร์ บัวผัน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
๗.๓ นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายซอย 2
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร
 พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.(แบบเลขที่ ทถ. -2 - 204 แผ่นที่ 15)
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29-ธ.ค.-63

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	234,700.00	Factor F = 1.3607
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	234,700.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	234,000.00	
	(สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

รวมงาน 243,000 บาท
 รวมค่าก่อสร้าง 234,000 บาท
 รวม 477,000 บาท

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ที่ 316/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
 (นายณฐกรณ์ ชาติ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นายนิเวศร์ บัวผัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
 (นางสาวสุนันทา อ่างศิริ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางซอย 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(แบบเลขที่ ทด. -2 - 204 แผ่นที่ 15)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	งานขุดรื้อคันทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	600.00	13.41	8,046.00	1.3607	18.25	10,948.19
	งานดัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)บดอัดแน่น หนา 0.10 เมตร	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.50	430.68	9,690.30	1.3607	586.03	13,185.59
2	งานผิวทาง (เหล็กเสริมพื้น RB 9 @ 0.30 เมตร , RB 6 @ 0.30 เมตร #)							
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	450.00	318.83	143,473.50	1.3607	433.83	195,224.39
2.2	Expansion Joint ทุกระยะ 30 ม.	ม.	12.00	151.52	1,818.24	1.3607	206.17	2,474.08
2.3	Contraction Joint	ม.	30.00	122.37	3,671.10	1.3607	166.51	4,995.27
2.4	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานไหล่ทาง							
3.1	ไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	30.00	194.06	5,821.80	1.3607	264.06	7,921.72
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563					172,520.94	รวม		234,749.24
ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) สรุปค่าก่อสร้าง								234,700.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 172,520.94

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายณฐกรณ ชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายนิเวศร์ บัวผัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสุนันทา อ่างทิพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน