

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บูรณะทางผิวคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางซอยยายวี (นว.ถ.๘๓ - ๐๐๙) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหญ้าร้างกา ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
บูรณะทางผิวคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางซอยยายวี (นว.ถ.๘๓ - ๐๐๙) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหญ้าร้างกา ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๗๒๑,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิเวศร์ บัวผัน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายประธาน ศิริโพธิ์คา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

บัญชีประมาณการ

โครงการบูรณะทางเดินคอนกรีต ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
สายทางซอยนายวินวณ (83 -009)

หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าร้าง ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ 0.50 เมตร

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต



หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 ชื่อโครงการ บูรณะทางผิวคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางซอยยายวี หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าร้างกา (นว.ถ. 83-009)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าร้างกา ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร
 พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับบ่อปท. แบบเลขที่ -2-201(1), ทถ -2-204 และ ทถ.-7- 501
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ราคาน้ำมัน 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	713,700.00	Factor F = 1.3607
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	713,700.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)	713,000.00	

งบประมาณ 723,000 บาท
 งบประมาณ 713,000 บาท
 126 9,000 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเห็นชอบกับราคาก่อสร้างและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
 (นายนิเวศร์ บัวผัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นายประธาน ศิริโพธิ์คา)
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ บูรณะทางผิวคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางซอยยววิ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าร้าง (นว.ถ. 83-009)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าร้าง ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับอปท. แบบเลขที่ -2-201(1), ทล -2-204 และ ทล.-7- 501

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
				-	-	-	-	-
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (ชนทั้ง)	ตร.ม.	1,320.00	11.93	15,747.60	1.3607	16.23	21,427.76
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	165.00	238.51	39,354.15	1.3607	324.54	53,549.19
	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	66.00	447.45	29,531.70	1.3607	608.85	40,183.78
2	งานผิวทาง							
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,320.00	314.67	415,364.40	1.3607	428.17	565,186.34
2.2	Expansion Joint ทุกระยะ 30 ม.	ม.	40.00	143.14	5,725.60	1.3607	194.77	7,790.82
2.3	Contraction Joint	ม.	88.00	126.29	11,113.52	1.3607	171.84	15,122.17
2.4	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานไหล่ทาง							
3.1	ไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	66.00	117.32	7,743.12	1.3607	159.64	10,536.06
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563					524,580.09	รวม		713,796.12
ตัวอักษร (-)เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) สรุปค่าก่อสร้าง								713,700.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 524,580.09

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

งบประมาณ ๗๒๒,๐๐๐ ✓
 มาตรา ๘/๑๐๐ ✓
 1 หรือ ๑,๐๐๐ น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิเวศร์ บัวผัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายประธาน ศิริโพธิ์คา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน