

บัญชีประมาณการ



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



ชื่อโครงการ: ลงอุ้งรับคดอัดแน่น สายทางหลังวัดกกก้ว
 สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ ๘ บ้านกกก้ว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์
 ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวม ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ลบ.ม.
 หรือมีปริมาณลูกรังตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
 แบบเลขที่: อบต.พม. ๐๐๗/๒๕๖๑ อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.(ทด.-๗-๓๐๑)
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่: ๒๕๖-พ.ย.-๖๑

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างดำเนินงานทาง	๒๕๓,๐๐๓.๑๙	Factor F = ๓.๓๖๒๔
๒	ป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)	๒๕๓,๐๐๓.๑๙ ๒๕๓,๐๐๐.๐๐	

ระยะทางดำเนินการ ๐.๔๓๐ กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ ๖๒๓,๔๐๔.๖๖ บาท

ประมาณราคา

(นายนิเวศร์ บัวคัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายชินวิทย์ มั่นสกุล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางจุติมา อาจแก้ว)
 รองปลัด อบต.พรหมนิมิต
 รักษาการแทน ปลัด อบต.พรหมนิมิต

อนุมัติ

(นายสมเกียรติ คงทิพย์)
 นายก อบต.พรหมนิมิต

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



ชื่อโครงการ: ลงอุ้งรังสิตอัดแน่น สายทางหลังวัดกกแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ ๕ บ้านกกแก้ว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์
ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวม ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ลบ.ม.
หรือมีปริมาณการตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย
แบบเลขที่: อบต.พม. ๐๐๗/๒๕๖๑ อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.(ทด.-๗-๑๐๑)
คำนวณราคากลางโดย: นายณิเวศร์ บัวผัน นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๒๗/พ.ย. ๒๕๖๑ ราคาน้ำมันโซล่า ๒๘.๕๐ บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
๑	งานดิน							
	๑.๑ งานปรับแก้ไขดินทางเดิม (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	๕,๕๐๐.๐๐	๑.๗๐	๙,๓๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๒,๖๒๖.๘๓	๑๒,๕๐๖.๘๓
	๑.๒ งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.				-		
	๑.๓ งานดินถมคันทาง ปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.				-		
๒	งานผิวทาง							
	๒.๑ งานผิวทางลูกรังอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๑๕ ซม.	ลบ.ม.	๘๔๐.๐๐	๒๔.๕๐	๒๐,๕๘๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๘,๐๓๖.๓๖	๒๘,๐๔๖.๓๖
๓	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	๓.๑ ขนาด ๑๐๓๐ มม. ขึ้น ๓	ม.						
	๓.๒ ขนาด ๑๐๕๐ มม. ขึ้น ๓	ม.						
	๓.๓ ขนาด ๑๐๖๐ มม. ขึ้น ๓	ม.	-	-				
	๓.๔ ขนาด ๑๐๘๐ มม. ขึ้น ๓	ม.						
	๓.๕ ขนาด ๑๑๐๐ มม. ขึ้น ๓	ม.						
					๒๑๕,๐๖๕.๐๐			
รวมค่าก่อสร้าง								๒๙๓,๐๐๓.๑๙

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๒๑๕,๐๖๕.๐๐
๐.๐๐
๑.๓๖๒๔
๐.๐๐๐๐

ลงชื่อ ประมาณการ
(นายณิเวศร์ บัวผัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจสอบ
(นายชินวิษ มั่นสกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง