

บัญชีประมาณการ



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนายรัตน์
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 123.00 ตารางเมตร
 ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองแปด หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(แบบเลขที่ ทอ. -2-204)
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9-5.ค.-64

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	64,530.89	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	64,530.89	
	คิดเป็นราคากลาง (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)	64,530.00	

รวมรวม 49,000 บาท
 64,530 บาท
 16% → 5,470 บาท

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ที่ 245/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายณัฐกรณ์ ชาลี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายนิเวศร์ บัวผัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนายรัตน์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองแปด หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 123.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(แบบเลขที่ ทอ. -2-204)

คำนวณราคากลางโดย นายนิเวศร์ บัวผัน นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 9-ธ.ค.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	11.17	-	1.3607	15.20	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.	-					
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.70	-	1.3607	2.31	-
	2.2 งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	123.00	10.74	1,321.02	1.3607	14.61	1,797.51
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-					
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-					
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม	ลบ.ม.	-					
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	6.15	375.23	2,307.66	1.3607	510.58	3,140.03
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	123.00	331.85	40,817.55	1.3607	451.55	55,540.44
	4.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	230.94	692.82	1.3607	314.24	942.72
	4.3 งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	9.00	174.38	1,569.42	1.3607	237.28	2,135.51
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	4.10	174.71	716.31	1.3607	237.73	974.68
รวมค่าก่อสร้าง								64,530.89

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

47,424.78

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายณฐกรณ์ ชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิเวศร์ บัวผัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวสุนันทา อ่างศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน