

บัญชีประมาณการ



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ขยายทางผิวคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ขยายผิวทาง คสล.กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 540.00 ตาราง
โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโนน หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(แบบเลขที่ ทอ. 2-204) >

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1-ก.ย.-64 >



ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	398,016.67	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	398,016.67	
	คิดเป็นราคากลาง (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสิบหกบาทถ้วน)	398,016.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.270 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,474,133.33 บาท

งบปี 64 400,000.-

อัตรากลาง 398,016.-

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ที่ 161/2564 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 งบปี 64 1984.-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายณัฐกรณ์ ขาสี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายนิเวศร์ บัวผัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ขยายทางผิวคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโนน หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 ปริมาณงาน ขยายผิวทาง คสล.กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 540.00 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร



แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.(แบบเลขที่ ทล. 2-204)

คำนวณราคากลางโดย นายนิเวศร์ บัวผัน นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 1-ก.ย.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	11.26	-	1.3607	15.32	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-			1.3607		
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.	-					
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง) ด้านซ้ายทาง	ตร.ม.	405.00	3.63	1,470.15	1.3607	4.94	2,000.43
	2.2	ตร.ม.	-					
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	324.00	31.53	10,215.72	1.3607	42.90	13,900.53
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	110.15	-	1.3607	149.88	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	159.30	236.82	37,725.43	1.3607	322.24	51,332.99
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	27.00	443.89	11,985.03	1.3607	604.00	16,308.03
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานขยายผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	540.00	357.65	193,131.00	1.3607	486.65	262,793.35
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	18.00	222.48	4,004.64	1.3607	302.73	5,449.11
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	36.00	165.99	5,975.64	1.3607	225.86	8,131.05
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) ตัด/หยอดยางรอยต่อ	ม.	540.00	44.31	23,927.40	1.3607	60.29	32,558.01
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	27.00	150.88	4,073.76	1.3607	205.30	5,543.17
รวมค่าก่อสร้าง								398,016.67

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

292,508.77

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายณัฐกรณ์ ขาสี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิเวศร์ บัวผัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน