

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ช่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนคันคลองชัยนาท-ป่าสัก หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานสาม ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๑๕,๑๘๓.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณฐกรณ์ ขาลี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิเวศร์ บัวผัน	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุนันทา อ่างศิริญ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ

บัญชีประมาณการ

อปท.พรหมนิมิต

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

ถนนคันคลองชลประทาน ป่าสัก

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร

หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ราคาตลาด 315,489.-

วงเงิน 305,000.-

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง: ข่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนบนคันคลองชันนาท-ป่าสัก
 สถานที่ก่อสร้าง: บ้านสะพานสาม หมู่ที่ 2 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
 แบบเลขที่: แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. (แบบเลขที่ ทถ.-7-401(2))
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่: 27 ธันวาคม 2564
 ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร



ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	315,183.32	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	315,183.32	
	คิดเป็นราคากลาง (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)	315,183.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.120 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,626,525.00 บาท

รวม 308,000 บาท

รวม 315,183 บาท

รวม 10,183 บาท

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ที่ 263/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายณฐกรณ์ ชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายนิเวศร์ บัวผัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางสาวสุนันทา อ่างศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนคันคลองชันนาท-ป่าสัก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพานสาม หมู่ที่ 2 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. (แบบเลขที่ ทล.-7-401(2))

คำนวณราคากลางโดย นายนิเวศร์ บัวผัน นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564



ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-			
	1.3 งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-			
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-	-	-			
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.70	-	1.3607	2.31	-
	2.2 งานชุดรื้อผิวทาง AC เดิม หนา 5 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	756.00	14.33	10,833.48	1.3607	19.50	14,741.12
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0.1 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	73.80	465.33	34,341.35	1.3607	633.17	46,728.27
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	720.00	30.66	22,075.20	1.3607	41.72	30,037.72
	4.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	4.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	720.00	216.71	156,031.20	1.3607	294.88	212,311.65
	4.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	4.80	290.00	1,392.00	1.3607	394.60	1,894.09
	5.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	24.00	290.00	6,960.00	1.3607	394.60	9,470.47
รวมค่าก่อสร้าง								315,183.32

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

231,633.23

1.3607

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายณัฐกรณ์ ชาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายนิเวศร์ บัวผัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางสาวสุนันทา อ่างศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน