

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 ชื่อโครงการ ขยายทางผิวคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโนน ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 ปริมาณงาน ขยายผิวทาง คสล. 2 ข้าง กว้างข้างละ 1.00 เมตร ความยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.(แบบเลขที่ ทถ. -2 - 204 แผ่นที่ 15)
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8-ก.ย.-63 ราคาน้ำมัน 22.00-22.99 บาท/ลิตร
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	344,100.00	Factor F = 1.3607
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	344,100.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	344,000.00	
	(สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเห็นชอบกับราคาก่อสร้างและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
 (นายนิเวศร์ บัวผัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นางยุพาวรรณ จันจารี่)
 นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นางสาวสุนันทา อ่างศิริ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ ขยายทางผิวคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโนน ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.(แบบเลขที่ ทถ. -2 - 204 แผ่นที่ 15)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	340.00	3.41	1,159.40	1.3607	4.64	1,577.60
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)บดอัดแน่น	ลบ.ม.	109.82	248.40	27,279.29	1.3607	338.00	37,118.93
1.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.00	432.03	7,344.51	1.3607	587.86	9,993.67
2	งานผิวทาง (เหล็กเสริมพื้น ตามแนวยาว RB 9 @ 0.30 เมตร , ตามแนวขวาง RB 6 @ 0.30 เมตร #)							
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	340.00	336.99	114,576.60	1.3607	458.54	155,904.38
2.2	Expansion Joint ทุกระยะ 30 ม.	ม.	11.00	140.92	1,550.12	1.3607	191.75	2,109.25
2.3	Contraction Joint	ม.	56.00	114.67	6,421.52	1.3607	156.03	8,737.76
2.4	Longitudinal Joint (หยอดยางรอยต่อแนวยาว)	ม.	340.00	21.43	7,286.20	1.3607	29.16	9,914.33
			-		-	-	-	-
3	งานไหล่ทาง							
3.1	ไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.						
4	งานกำแพงกันดินไหล่ทาง ข้าย/ขวา ทาง							
4.1	เข็ม คอร.รูปโอ ขนาด 0.18 x 0.18	ต้น	172.00	310.00	53,320.00	1.3607	421.82	72,552.52
4.2	แผ่นพื้น คอร. ขนาด 0.05 x 0.35	ม.	340.00	100.00	34,000.00	1.3607	136.07	46,263.80
				-		-	-	-

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

252,937.64

รวม

344,172.24

ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) สรุปค่าก่อสร้าง

344,100.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 252,937.64

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายนิเวศร์ บัวผัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางยพาวรรณ จันจารี่)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางสาวสุนันทา อ่างศิริ)