

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านหนองไก่อ - พุงนา(ซอยบ้านทรงไทย)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 476.00 ตารางเมตร
 พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(แบบเลขที่ ทถ. -2 - 204 แผ่นที่ 15)
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8-ก.ย.-63 ราคาน้ำมัน 22.00-22.99 บาท/ลิตร
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	260,900.00	Factor F = 1.3607
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	260,900.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	260,000.00	
	(สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)		

รวม 268,000 บาท
 260,000 บาท
 8,000 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเห็นชอบกับราคาก่อสร้างและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
 (นายนิเวศร์ บัวผัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นางสาววิจิตรา จันอารี)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านหนองไก่ต่อ - พุงนา(ซอยบ้านทรงไทย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(แบบเลขที่ ทล. -2 - 204 แผ่นที่ 15)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	476.00	10.13	4,821.88	1.3607	13.78	6,561.13
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)บดอัดแน่น หนา 0.10 เมตร	ลบ.ม.	54.40	243.45	13,243.68	1.3607	331.26	18,020.68
1.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	23.80	425.87	10,135.71	1.3607	579.48	13,791.66
2	งานผิวทาง (เหล็กเสริมพื้น ตามแนวยาว RB 9 @ 0.30 เมตร , ตามแนวขวาง RB 6 @ 0.30 เมตร #)							
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	476.00	328.49	156,361.24	1.3607	446.98	212,760.74
2.2	Expansion Joint ทุกระยะ 30 ม.	ม.	14.00	140.47	1,966.58	1.3607	191.14	2,675.93
2.3	Contraction Joint	ม.	31.50	113.66	3,580.29	1.3607	154.66	4,871.70
2.4	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานไหล่ทาง							
3.1	ไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	13.60	120.41	1,637.58	1.3607	163.84	2,228.26
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563					191,746.96		รวม	260,910.10
ตัวอักษร (-สองแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-) สรุปค่าก่อสร้าง								260,900.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 191,746.96

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายนิเวศร์ บัวผัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางสาววิจิตรา จันอารี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน