

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านกกกั่วว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลีจังหวัด นครสวรรค์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๑๖๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านกกกั่วว วางท่อเมนส่งน้ำ ชนิดท่อ HDPE ขนาด ๙๐.๐๐ มม., ๗๕.๐๐ มม., ๖๓.๐๐ มม. และ ๓๒.๐๐ มม. รวมความยาวท่อทั้งสิ้น ๑,๙๔๐.๐๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๙๙,๒๑๓.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณฐกรณ์ ชาลี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายนิเวศร์ บัวผัน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
๗.๓ นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกกก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาตง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ปริมาณงาน วางท่อเมนส่งน้ำ ชนิดท่อ HDPE ขนาด 90 มม., 75 มม., 63 มม. และ 32 มม. รวมความยาวท่อทั้งสิ้น 1,940.00 เมตร

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

แบบเลขที่ อบต.พม. 011 /2565

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	305,770.49	1.3056	399,213.95	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบสามบาทถ้วน)				399,213.00	

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ที่ 44/2565 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานการ

(นายณฐกรณ์ ชาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิเวศร์ บัวผัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวสุนันทา อ่างศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกกกั่วว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกกก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาดลิ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ อบต.พม. 011 /2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

โครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกกกั่ว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกกก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ อบต.พม. 011/2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							219,242.60	
	สายที่ 2 กลุ่มทุ่งสะเดา								
1	งานวางท่อเมนส่งจ่ายน้ำ ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง HDPE (มอก. 982-2556)								
	ท่อ HDPE ชั้นคุณภาพ PE 80 PN 10 ขนาด ศก. 63 มม.	600.00	เมตร	105.00	63,000.00	23.45	14,070.00	77,070.00	
								77,070.00	
2	อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบเชื่อมด้วยความร้อน								
	หัวอุดปลายท่อระบบสวมล๊อค 63 มม.	4.00	ตัว	35.00	140.00	0.00	-	140.00	
	ข้อต่อโค้ง 90 องศา ขนาด 63 มม.	1.00	ตัว	106.00	106.00	31.00	31.00	137.00	
	ข้อต่อตรงลด 90x63 มม.	1.00	ตัว	157.00	157.00	47.00	47.00	204.00	
	ข้อต่อสามทาง 90x63 มม.	1.00	ตัว	432.00	432.00	129.00	129.00	561.00	
	ข้อต่อสามทาง 63 มม.	3.00	ตัว	136.00	408.00	40.00	120.00	528.00	
								1,570.00	
3	อุปกรณ์ / ประตุน้ำ								
3.1	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว แรงดัน 200 ปอนด์	1.00	เครื่อง	1,128.00	1,128.00	400.00	400.00	1,528.00	
	- ข้อต่อตรงแบบสวมอัดเกลียวนอก ขนาด 63 x 2 นิ้ว	2.00	ตัว	202.00	404.00	60.00	120.00	524.00	
	- ถังซีเมนต์สำหรับรูป กลวง ขนาด ศก. 60 ซม. พร้อมผ้าปิดทึบ	1.00	ชุด	240.00	240.00	0.00	-	240.00	
								2,292.00	
4	งานวางท่อตัดผ่านถนน								
4.1	งานวางท่อตัดผ่านถนน คสล. พร้อมวางท่อ GSK. 3 นิ้ว	27.00	เมตร	-	-	100.00	2,700.00	2,700.00	
	- คอนกรีต (0.20x0.15x6.00 เมตร)	0.18	ลบ.ม.	1,700.93	306.17	306.00	55.08	361.25	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ศก. 3 นิ้ว (ร้อยด้วยท่อ HDPE 63 มม.)	8.00	เมตร	316.83	2,534.64	0.00	-	2,534.64	
								5,595.89	
	รวมค่างานสายที่ 2							86,527.89	
รวมค่าก่อสร้าง								305,770.49	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ สมชาย ๒๑ ประธานการ
(นายณฐกรณ ขาลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายนิเวศร์ บัวผัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน