

บัญชีประมาณการ

หน่วยงาน ปกครองอำเภอตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างคาคคอนกรีต คลองนายาว
 สถานที่ดำเนินการ บ้านกกกั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 355.00 เมตร
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดิน								
1.1	งานขุดลอกวัชพืช	2,130.00	ลบ.ม.	28.30	60,279.00	1.3357	37.80	80,514.66	
1.2	ขุดดินด้วยเครื่องจักร	0.00	ลบ.ม.	18.20	0.00	1.3357	24.31	0.00	
1.3	งานขุดรื้อคันทางดินเดิมบดทับ	0.00	ตร.ม.	10.84	0.00	1.3357	14.48	0.00	
2	งานคาคคอนกรีต								
2.1	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	0.00	ลบ.ม.	0.70	0.00	1.3357	0.93	0.00	
2.2	งานดินถมปรับแต่งคันคลองตาด	1,956.00	ลบ.ม.	110.15	215,453.40	1.3357	147.13	287,781.11	
2.3	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	226.56	ตร.ม.	262.60	59,494.66	1.3357	350.75	79,467.01	
2.4	คอนกรีตคาค (คอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.)	244.03	ลบ.ม.	1,678.19	409,528.71	1.3357	2,241.56	547,007.49	
2.5	งานแต่งผิวหน้าคอนกรีตขัดหยาบ	3,486.10	ตร.ม.	8.66	30,189.63	1.3357	11.57	40,324.28	
2.6	งานระบายน้ำออกในดิน (ท่อ พีวีซี ศก.1" ขึ้น 13.5	118.00	ชุด	33.58	3,962.44	1.3357	44.85	5,292.63	
3	งานถนนคันดิน								
3.1	งานขุดรื้อคันทางดินเดิมบดทับ	2,485.00	ตร.ม.	10.84	26,937.40	1.3357	14.48	35,980.29	
3.2	ลูกรังพื้นทางด้านซ้ายทางบดอัดแน่นหนา 0.25 ม.	288.47	ลบ.ม.	306.64	88,456.44	1.3357	409.58	118,151.27	
3.3	ลูกรังพื้นทางด้านขวาทางบดอัดแน่นหนา 0.25 ม.	288.47	ลบ.ม.	306.64	88,456.44	1.3357	409.58	118,151.27	
	รวมเงิน				982,758.11			1,312,670.01	

ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) สรุปค่าก่อสร้าง

1,312,670.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
 (นายณัฐกรณ์ ขาสี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นายนิเวศร์ บัวผัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นางสาวสุนันทา อ่างทิพย์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารคอนกรีต คลองยาว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกกกั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาตลี จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน ปกครองอำเภอดาตลี อำเภอดาตลี จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ - แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น และ ปร.5 มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	982,758.11	1.3357	1,312,670.01	
	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	0	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,312,670.01	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)			1,312,670.00	

0.000000 1,382,700 บาท
 0.000000 1,312,670 บาท
 1.000000 → 20,030 บาท

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ที่ 56/2565 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
 (นายณัฐกรณ์ ชาลี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นายนิเวศร์ บัวผัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นางสาวสุนันทา อ่างศิริ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน